

## MAßNAHMEVORSCHLÄGE

### LINDIGT: zwischen Feistenberg, Postweg und B 172a

ID	Maßnahme	von Fließ-km	bis Fließ-km	Priorität	Zeithorizont	Länge [m]	spez. Kosten [EUR/m]	Kostenannahme					
								Herstellungs- kosten [EUR]	Bauneben- kosten [EUR]	Planungs- kosten [EUR]	Baukosten netto [EUR]	Umsatz- steuer [EUR]	Baukosten brutto [EUR]
A.1a	Kanalinspektion Sandsteinkanal	0+433,90	0+286,90	mittelfristig	2015/16	110	530	2.750 €			2.750 €	523 €	3.273 €
A.1b	Instandsetzung/ Sanierung Sandsteinkanal	0+433,90	0+286,90	langfristig	2019/20	110	530	55.000 €	11.000 €	9.900 €	75.900 €	14.421 €	90.321 €
A.2	Rückbau Rohrleitung Oberlauf und Herstellung Gerinne	0+391,51	0+286,90	mittelfristig	2015/16	110	160	17.600 €	3.500 €	3.200 €	24.300 €	4.617 €	28.917 €
A.3	Herstellung Gerinne	0+286,90	0+151,00	mittelfristig	2015/16	95	160	15.200 €	3.000 €	2.700 €	20.900 €	3.971 €	24.871 €
A.4	Herstellung Erdwall	0+190,00	0+105,00	mittelfristig	2015/16	85	450	38.250 €	7.700 €	6.900 €	52.850 €	10.042 €	62.892 €
A.5a	Kanalinspektion Rohrleitung Unterlauf	0+100,00	0+000,00	mittelfristig	2015/16	100	25	2.500 €			2.500 €	475 €	2.975 €
A.5b	Rückbau Rohrleitung Unterlauf und Herstellung Gerinne	0+100,00	0+000,00	mittelfristig	2015/16	100	160	16.000 €	3.200 €	2.900 €	22.100 €	4.199 €	26.299 €
B.1	Straßenüberleitung	-	-	mittelfristig	2015/16	8	400	3.200 €	600 €	600 €	4.400 €	836 €	5.236 €
Summe								150.500 €	29.000 €	26.200 €	205.700 €	39.083 €	244.783 €